

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมวางท่อ คสล.และชุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปประกอบด้วย ชุดลอกลำเหมืองขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
  - ๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิทยา เชื้อนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓.นางทัชชกร หงษ์เจ็ด	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมวงท้อ คสล. และขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์

ปริมาณงานขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 300.00 ม. พร้อมวงท้อ คสล. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น E 0629927 N 2020581

ประมาณราคาตามแบบปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ราคากลาง เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	33,851.50	1.3365	45,242.53	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	งานอื่นๆ	6,224.40		6,224.40	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			51,466.93	
	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			51,466.93	
	ขออนุมัติเงินเพียง			51,000.00	
(-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					
	จน.พท		-	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

( นายวิทยา เชื้อนพันธ์ )

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายลิทธิชัย เชื้อนแก้ว)

(นางทัชชกร หงษ์เจ็ด)

นายช่างโยธา 5

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายก อบต.แม่คำมี

โครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมวางท่อ คสล. และขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น E 0629927 N 2020581

ปริมาณงานขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.50 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน โยธาอบต.แม่คำมี      สำนักงาน/กอง โยธาอบต.แม่คำมี      กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	งานดินขุด	260.00	ลบ.ม.			23.94	6,224.40	
2	งานสกัดคอนกรีต	11.70	ตร.ม.			40.00	468.00	รื้อขนไป
3	ทรายรองพื้น	0.58	ลบ.ม.	341.12	197.85	99.00	57.42	
4	คอนกรีต 1:3:5	0.58	ลบ.ม.			398.00	230.84	
5	คอนกรีต 1:2:4	6.89	ลบ.ม.	1,461.00	10,066.29	306.00	2,108.34	
6	งานไม้แบบ	3.30	ตร.ม.			133.00	438.90	
	- ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	250.00	250.00		-	
	- ตะปูคอกไม้	0.60	กก.	37.39	22.43		-	
7	งานเหล็กเสริม	0.05	คืบ			-	3,401.00	170.05
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	14.00	เส้น	58.00	812.00			-
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	4.00	เส้น	218.00	872.00			-
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.38	37.38			-
8	ลูกเรียงม	28.00	ลบ.ม.	85.00	2,380.00	5.00	140.00	
9	ท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	12.00	ท่อน	1,200.00	14,400.00	100.00	1,200.00	
รวมค่าวัสดุ					29,037.95		4,813.55	
ราคาวัสดุ + ค่าแรง(ไม่รวมค่าขุดลอก) x 1.3365					45,242.53			*ค่าแรงไม่รวม
รวมค่าก่อสร้าง + ค่าค่าขุดลอก					51,466.93			ค่าขุดลอก

ลงชื่อ

  
( นายวิทยา เชื้อพันธุ์ )

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
( นายสิทธิชัย เชื้อแก้ว )

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

ลงชื่อ

  
( นางทัชชกร หงษ์เจ็ค )

กรรมการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ได้

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

  
( นายไพศาล ชมภูมิ่ง )

นายก อบต.แม่คำมี