

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางเล็ก กวาวลีบสามถึงท้ายซอย ๗ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางเล็ก กวาวลีบสามถึงท้ายซอย ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๓,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
 - ๑.แบบ ปร.๕
 - ๒.แบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิทยา เชื้อนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓.นางนรินธร ชมภูมิ่ง	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเล็ก กวาวสิบสาม ถึงท้ายซอย 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมวางท่อ ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น E 0628164 N 2019412 สิ้นสุด E 0628104 N 2019418

ประมาณราคาตามแบบปร.4

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	73,700.39	1.2726	93,791.12	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินในไซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			93,791.12	
	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			93,500.00	
(-เก็บเงินสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
จน.พท			-	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			-	บาท/ตร.ม.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนรินทร์ ชมภูมิ่ง)

 อนุมัติให้ใช้ราคานี้ได้ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเล็ก กวาวสิบสาม ถึงท้ายซอย 7

แบบปร.4 แผ่นที่1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น E 0627408 N 2019258 สิ้นสุด E 0627392 N 2019229

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน โยธาอบต.แม่คำมี สำนักงาน/กอง โยธาอบต.แม่คำมี กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	ปรับพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร และชุดดินวางท่อ คสล.	6.00	ชั่วโมง			1,300.00	7,800.00	*หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง และขุดวางท่อ คสล.
2	ทรายรองพื้น	5.80	ลบ.ม.	341.12	1,978.50	99.00	574.20	
3	คอนกรีต 1:2:4	17.40	ลบ.ม.	1,485.00	25,839.00	306.00	5,324.40	
4	งานไม้แบบ	8.70	ตร.ม.		-	133.00	1,157.10	
	- ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	250.00	650.00		-	
	- ตะปูตอกไม้	1.70	กก.	37.39	63.56		-	
5	งานเหล็กเสริม	0.17	ตัน		-	3,401.00	578.17	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	81.00	เส้น	58.00	4,698.00		-	
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	1.60	เส้น	218.00	348.80		-	
	- สวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	37.38	149.52		-	
6	งานหยอดยางรอยต่อ	20.00	เมตร		-	2.00	40.00	
	- แอสฟัลท์	1.00	กก.	15.00	15.00		-	
7	ลูกรังถมปรับระดับ	100.00	ลบ.ม.	85.00	8,500.00	5.00	500.00	
8	ท่อ คสล. Ø 0.30 ม.	17.00	ท่อน	250.00	4,250.00	100.00	1,700.00	
9	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	9.00	ท่อน	350.00	3,150.00	100.00	900.00	
10	บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด	1.00	บ่อ		-		-	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.46	ลบ.ม.	1,485.00	683.10	306.00	140.76	
11	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.		-	133.00	1,064.00	
	- ไม้แบบ	2.40	ตร.ม.	250.00	600.00			
	- ตะปู	1.60	กก.	37.39	59.82			
รวมยอดยกไป					50,985.30		19,778.63	

สรุปผลการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางเล็ก กวาวสิบสาม ถึงท้ายซอย 7 แบบปร.4 แผ่นที่2


สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่


พิกัดที่ตั้ง เริ่มต้น E 0627408 N 2019258 สิ้นสุด E 0627392 N 2019229


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน โยธาอบต.แม่คำมี สำนักงาน/กอง โยธาอบต.แม่คำมี กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


รวมยอดยกมา				50,985.30		19,778.63	
12	ฝาปิดบ่อพัก 0.90 x 0.90 ม.	1.00	ฝา	1,560.00	1,560.00	468.00	468.00 *ค่าแรง 30 %
13	งานเหล็กเสริม	0.10	ค้ำ		-	3,401.00	340.10 เหล็กเส้นแบน
	- เหล็กเสริม RB Φ 6 มม.	4.00	เส้น	58.00	232.00		- ราคาเมตรละ
	- เหล็กเสริม RB Φ 12 มม.	1.20	เส้น	218.00	261.60		- 60 บาท
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	37.38	74.76		
							-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง			53,113.66		20,586.73	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง			73,700.39			
	Factor F 1.2726			93,791.12			
	รวมค่าก่อสร้าง			93,791.12			
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			93,500.00			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางนรินธร ชมภูมิ่ง)

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้ได้
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ..........
(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี