

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสวนนายประยูร เกตุศร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.70 ม. ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 148.00, ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปงเจริญ หมู่ที่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ประมาณราคาตามแบบปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				* เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	62,283.20	1.3624	84,854.63	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			84,854.63	
	ขออนุมัติงบประมาณเพียง			84,500.00	
(-แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)					
จน.พท				148.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ				570.95	บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการ

( นายวิทยา เขื่อนพันธ์ )

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี



(นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว)

นายช่างโยธา

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....


กรรมการ



(นางสุกรักษ์ ออมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรรมการ

  
(นายไพศาล ชมคุ้ม)

นายก อบต. แม่คำมี

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสวนนายประยูร เกตุศร

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 1 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.70 ม. ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 148.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

ฝ่าย/งานกองช่างอบต.แม่คำมี


สำนักงาน/กองช่าง อบต.แม่คำมี

กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	364.00	2,912.00	99.00	792.00	
2	คอนกรีตสำเร็จ 240 กก./ตร.ม.	22.20	ลบ.ม.	1,859.00	41,269.80	306.00	6,793.20	
3	งานไม้แบบ	12.00	ตร.ม.			133.00	1,596.00	
	- ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00			
	- ตะปูตอกไม้	2.00	กก.	37.00	74.00			
4	งานเหล็กเสริม	0.26	ตัน			4,100.00	1,066.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	102.00	เส้น	49.00	4,998.00			
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	3.50	เส้น	188.00	658.00			
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	37.00	185.00			
5	งานหยอดทรายรอยต่อ	29.60	เมตร			2.00	59.20	
	- แอสฟัลท์	2.00	กก.	15.00	30.00			
6	งานลูกรังไหล่ทาง 0.20 ม.	3.00	ลบ.ม.	120.00	360.00	30.00	90.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					51,886.80		10,396.40	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					62,283.20			
Factor F 1.3624					84,854.63			
รวมค่าก่อสร้าง					84,854.63			
ขออนุมัติงบประมาณเพียง					84,500.00			

  
ประธานกรรมการ  
( นายวิทยา เชื้อนพันธ์ )


ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

  
กรรมการ  
(นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว)


นายช่างโยธา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

  
กรรมการ  
(นางสุภรัักษ์ ออมแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นายไพศาล ชมภูมิ้ง)  
นายก อบต. แม่คำมี

**การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 84,500.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปประกอบด้วย บริเวณสวนนายประยูร เกตุคร ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน 84,500.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๑.๑ แบบ พร.๕

๑.๒ แบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิทยา เชื้อนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓.นางสุภรักษ์ ออมแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการและเลขานุการ