

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมบัติ สองกิติ ถึงบ้านนางล้อม ยานะเดช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม.หรือมี พท.คสล. ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง E 0628102 N 2019416 เส้นสุด E 0628079 N 2019473

ประมาณราคาตามแบบปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

| ลำดับที่                          | รายการ                         | ค่าวัสดุและ | FACTOR F | ค่าก่อสร้างเป็น | หมายเหตุ                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------------------|
|                                   |                                | ค่าแรงงาน   |          | เงิน/บาท        |                          |
| 1                                 | ประเภทงานอาคาร                 |             |          |                 | *เงินใน                  |
| 2                                 | ประเภทงานทาง                   | 105,949.72  | 1.3624   | 144,345.90      | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %     |
| 3                                 | ประเภทงานชลประทาน              |             |          |                 | เงินประกันผลงานหัก 0 %   |
| 4                                 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    |             |          |                 | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
|                                   |                                |             |          |                 | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   |
| รวม                               | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |             |          | 144,345.90      |                          |
|                                   | ขออนุมัติงบประมาณเพียง         |             |          | 144,000.00      |                          |
| (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) |                                |             |          |                 |                          |
| จน.พท                             |                                |             |          | 236.00          | ตร.ม.                    |
| เฉลี่ยราคาประมาณ                  |                                |             |          | 610.17          | บาท/ตร.ม.                |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


( นายวิทยา เขื่อนพันธ์ )

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 อนุมัติใช้ราคากลางนี้ ไม่อนุมัติเพราะ.....


( นายไพศาล ชมภูมิ่ง )

นายกอบต.แม่คำมี

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสมบัติ สองกิติ ถึงบ้านนางล้อม ยานะเดช

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้ง E 0628102 N 2019416 สิ้นสุด E 0628079 N 2019473

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมี พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.ม.

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.แม่คำมี

สำนักงาน/กอง ช่าง อบต.แม่คำมี

กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                        | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง     |           | หมายเหตุ     |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|--------------|-------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|--------|------|-------|----------|--|---|--|--|---------------------------|------|------|--------|--------|--|---|--|--|---------------|------|-----|-------|--------|--|---|--|---|------------------|-------|------|--|---|------|-------|--|--|------------|------|-----|-------|-------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|-------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
|              |                               |        |       | ราคา/หน่วย | บาท        | ราคา/หน่วย | บาท       |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 1            | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ | 236.00 | ตร.ม. |            |            | 10.97      | 2,588.92  | ผิว AC 5 ซม. |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 2            | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.      | 35.40  | ลบ.ม. | 2,046.00   | 72,428.40  | 306.00     | 10,832.40 |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 3            | ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.   | 11.00  | ลบ.ม. | 392.00     | 4,312.00   | 99.00      | 1,089.00  |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 4            | งานไม้แบบ                     | 17.00  | ตร.ม. |            | -          | 133.00     | 2,261.00  |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | - ไม้แบบ                      | 5.00   | ตร.ม. | 280.00     | 1,400.00   |            | -         |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | - ตะปูตอกไม้                  | 3.00   | กก.   | 37.00      | 111.00     |            | -         |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 5            | งานเหล็กเสริม                 | 0.40   |       | -          | 4,100.00   | 1,640.00   |           |              | - เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24 | 165.00 | เส้น | 48.00 | 7,920.00 |  | - |  |  | - เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24 | 5.00 | เส้น | 186.00 | 930.00 |  | - |  |  | - ลวดผูกเหล็ก | 8.00 | กก. | 37.00 | 296.00 |  | - |  | 6 | งานหยอดยางรอยต่อ | 48.00 | เมตร |  | - | 2.00 | 96.00 |  |  | - แอสฟัลท์ | 3.00 | กก. | 15.00 | 45.00 |  |  |  |  | รวมค่าวัสดุและค่าแรง |  |  |  | 87,442.40 |  | 18,507.32 |  |  | ค่าวัสดุ + ค่าแรง |  |  |  | 105,949.72 |  |  |  |  | Factor F 1.3624 |  |  |  | 144,345.90 |  |  |  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  |  |  | 144,345.90 |  |  |  |  | ขออนุมัติงบประมาณเพียง |  |  |  | 144,000.00 |  |  |  |
|              | - เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24      | 165.00 | เส้น  | 48.00      | 7,920.00   |            | -         |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | - เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24     | 5.00   | เส้น  | 186.00     | 930.00     |            | -         |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                 | 8.00   | กก.   | 37.00      | 296.00     |            | -         |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
| 6            | งานหยอดยางรอยต่อ              | 48.00  | เมตร  |            | -          | 2.00       | 96.00     |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | - แอสฟัลท์                    | 3.00   | กก.   | 15.00      | 45.00      |            |           |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรง          |        |       |            | 87,442.40  |            | 18,507.32 |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | ค่าวัสดุ + ค่าแรง             |        |       |            | 105,949.72 |            |           |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | Factor F 1.3624               |        |       |            | 144,345.90 |            |           |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | รวมค่าก่อสร้าง                |        |       |            | 144,345.90 |            |           |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |
|              | ขออนุมัติงบประมาณเพียง        |        |       |            | 144,000.00 |            |           |              |                          |        |      |       |          |  |   |  |  |                           |      |      |        |        |  |   |  |  |               |      |     |       |        |  |   |  |   |                  |       |      |  |   |      |       |  |  |            |      |     |       |       |  |  |  |  |                      |  |  |  |           |  |           |  |  |                   |  |  |  |            |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |  |                |  |  |  |            |  |  |  |  |                        |  |  |  |            |  |  |  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวิทยา เขื่อนพันธ์ )

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี



ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว )

นายช่างโยธา


ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางทัศนกร หงส์เจ็ด )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติใช้ราคากลางนี้

ไม่อนุมัติเพราะ.....



( นายไพศาล ชมภูมิ่ง )

นายกอบต.แม่คำมี