

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่งถึงนายบุญยงค์ ยวงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ทน 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0630542 N 2021925 สิ้นสุดโครงการ E 0630415 N 2021778


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ครั้งที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				*เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	307,280.07	1.3375	410,987.09	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			410,987.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			409,000.00	
(-ใส่แกนเก้าพันบาทถ้วน-)					
	จน.พท		236.00	เมตร.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		1,733.05	บาท/เมตร.	


ประมาณการโดย



(นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว)

นายช่างโยธา


ตรวจสอบ



(นายวิทยา เชื้อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

เห็นชอบ



(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกอบต.แม่คำมี

ประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างวางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายพงษ์ศักดิ์ ชมภูมิ่งถึงนายบุญยงค์ ยวงแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่


พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0630542 N 2021925 สิ้นสุดโครงการ E 0630415 N 2021778


ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ทน 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.แม่คำมี สำนักงาน/กองช่างอบต.แม่คำมี กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดยนายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ																																																																							
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท																																																																								
1	งานดินขุดตกแต่ง	56.00	ลบ.ม.			125.00	7,000.00																																																																								
2	ทรายรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	392.00	5,488.00	99.00	1,386.00																																																																								
3	คอนกรีต 1:2:4	57.82	ลบ.ม.	2,046.00	118,299.72	306.00	17,692.92																																																																								
4	งานไม้แบบ	310.00	ตร.ม.			133.00	41,230.00																																																																								
	- ไม้แบบ+ ไม้ค้ำยัน	93.00	ลบ.พ.	250.00	23,250.00																																																																										
	- ตะปูตอกไม้	62.00	กก.	37.00	2,294.00																																																																										
5	งานเหล็กเสริม	3.43			4,100.00	14,073.66			- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	0.71	ตัน	22,000.00	15,580.84					- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	2.72	ตัน	21,000.00	57,210.93					- ลวดผูกเหล็ก	102.00	กก.	37.00	3,774.00					รวมค่าวัสดุและค่าแรง				225,897.49		81,382.58			ค่าวัสดุ + ค่าแรง				307,280.07					Factor F 1.3375				410,987.09					รวมค่าก่อสร้าง				410,987.09					ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				409,000.00			
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	0.71	ตัน	22,000.00	15,580.84																																																																										
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	2.72	ตัน	21,000.00	57,210.93																																																																										
	- ลวดผูกเหล็ก	102.00	กก.	37.00	3,774.00																																																																										
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				225,897.49		81,382.58																																																																								
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				307,280.07																																																																										
	Factor F 1.3375				410,987.09																																																																										
	รวมค่าก่อสร้าง				410,987.09																																																																										
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				409,000.00																																																																										

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
(นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิทยา เชื้อนพันธ์)  
ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี