

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โครงการก่อสร้างรวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร

ปริมาณงาน ยาว 100.00 ม.สูงเฉลี่ย 1.10 ม. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0628021 N 2019411 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0628011 N 2019504

ประมาณราคาตามแบบปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	109,040.21	1.3074	142,559.17	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			142,559.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			142,559.17	
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์-)					
จน.พท			100.00	.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			1,425.59	บาท/ม.	

ประมาณการโดย

(นายวิชา เชื้อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

เห็นชอบ

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกอบต.แม่คำมี

ตรวจสอบ

(นายวิชา เชื้อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ใบประมาณราคา

โครงการก่อสร้างรื้อถอนตึกปากซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านพิมसार

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิมसार หมู่ที่ 4 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0628021 N 2019411 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0628011 N 2019504

ปริมาณงาน ยาว 100.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.10 ม. ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งานกองช่างอบต.แม่คำมี


สำนักงาน/กองช่างอบต.แม่คำมี

กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดยนายวิชา เขื่อนพันธ์ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	งานดินขุด	1.35	ลบ.ม.		-	239.00	322.65	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	392.52	392.52	99.00	99.00	
3	คอนกรีตรูปหล่อบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.00	ลบ.ม.	2,046.73	6,140.19	391.00	1,173.00	
4	งานไม้แบบ	40.00	ตร.ม.		-	133.00	5,320.00	
	- ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00		-	
	- ตะปูตอกไม้	8.00	กก.	37.39	299.12		-	
5	งานเหล็กเสริม	0.31	ตัน		-	4,100.00	1,271.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	0.07	เส้น	22,000.00	1,540.00		-	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. SR 24	0.24	เส้น	21,000.00	5,040.00		-	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	37.38	224.28		-	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	45.00	ท่อน	1,308.41	58,878.45	392.00	17,640.00	
7	งานทาสีเหล็กกันสนิม	40.00	ตร.ม.		-	35.00	1,400.00	
	- สีน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	15.00	กระป๋อง	420.00	6,300.00		-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง					81,814.56	27,225.65	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง					109,040.21		
	Factor F 1.3074					142,559.17		
	รวมค่าก่อสร้าง					142,559.17		

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายวิชา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิชา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี