

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โครงการก่อสร้างรางรับส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากนางสาวพยอม ยะอิตะถึงนาสาขประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

ปริมาณงาน ขนบปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 422.00 เมตร สูง 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0629321 N 2020787 สิ้นสุดโครงการ E 0629022 N 2020952

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	403,271.22	1.3357	538,649.37	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			538,649.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			538,000.00	
(-ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					
จน.พท			422.00	เมตร.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			1,274.88	บาท/เมตร.	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุทธพิพัทธ์ ธงสีบสอง)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกุลภัสสร ขำหมก)

เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติใช้ราคากลางนี้

ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกอบต.แม่คำมี

โครงการก่อสร้างวางรืนส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากน่านางสาวพยอม ยะอิตะถึงน่านายประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตำบลแม่คำมี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0629321 N 2020787 สิ้นสุดโครงการ E 0629022 N 2020952

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 422.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน โยธาอบต.แม่คำมี สำนักงาน/กอง โยธาอบต.แม่คำมี กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	งานดินขุดตกแต่ง	59.00	ลบ.ม.			125.00	7,375.00	
2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	392.52	5,887.80	99.00	1,485.00	
3	คอนกรีต 1:2:4	71.74	ลบ.ม.	2,046.73	146,832.41	306.00	21,952.44	
4	งานไม้แบบ	422.00	ตร.ม.			133.00	56,126.00	
	- ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	164.58	ลบ.พ.	250.00	41,145.00			
	- ตะปูตอกไม้	105.00	กก.	37.39	3,925.95			
5	งานเหล็กเสริม	4.25	ตัน			4,100.00	17,425.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	0.69	ตัน	22,000.00	15,180.00			
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. SR 24	3.56	ตัน	21,000.00	74,760.00			
	- ลวดผูกเหล็ก	299.00	กก.	37.38	11,176.62			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				298,907.78		104,363.44	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				403,271.22			
	Factor F 1.3357				538,649.37			
	รวมค่าก่อสร้าง				538,649.37			
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				538,000.00			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพุทธพิพัทธ์ ธงสีบสอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางกุลภัสสรร์ ชำมทก)

เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติใช้ราคากลางนี้

ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ..........

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายกอบต.แม่คำมี