สรุปราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ประเภท งานชลประทาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายบุญส่ง พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

ปริมาณงาน ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 590.00 ม. สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 ม. ตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น N 2020484 E 0628457 สิ้นสุดโครงการ N 2019987 E 0628267

ประมาณราคาตามแบบปร.4

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	506,341.55	1.3357	676,320.41	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	อื่นๆ				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวม	รวมค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			676,320.41	
	ขออนุมัติงบประมาณเพียง			673,745.00	
(-หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน-)					
จน.พท	590.00 เมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	1,141.94 บาท / เมตร				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ กรรมการ

(นางกฤตพร หาญยศ)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดศักดิ์ ขันวงค์)

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายก อบต.แม่คำมี

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายบุญส่ง พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น N 2020484 E 0628457 สิ้นสุดโครงการ N 2019987 E 0628267

ปริมาณงาน ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 590.00 ม. สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 ม. ตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่างอบต.แม่คำมี สำนักงาน/กองช่าง อบต.แม่คำมี กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลางวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	งานดินขุดตกแต่ง	41.00	ลบ.ม.			125.00	5,125.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.65	ลบ.ม.	392.52	8,105.54	99.00	2,044.35	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	100.30	ลบ.ม.	2,046.73	205,287.02	306.00	30,691.80	
4	งานไม้แบบ	590.00	ตร.ม.		-	133.00	78,470.00	
	- ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	177.00	ลบ.ฟ.	250.00	44,250.00		-	
	- ตะปูตอกไม้	147.00	กก.	37.39	5,496.33		-	
6	งานเหล็กเสริม	3.713	ตัน		-	4,100.00	15,223.30	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.SR.24	0.916	ตัน	31,573.83	28,921.63		-	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm.SR.24	2.797	ตัน	28,093.46	78,577.41		-	
	- ลวดผูกเหล็ก	111.00	กก.	37.38	4,149.18		-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,787.10		131,554.45	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				506,341.55			
	Factor F = 1.3357				676,320.41			
	คิดราคาเพียง				**673,745.00**			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิทยา เขื่อนพันธ์)
ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกฤตพร หาญยศ)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ ชันวงค์)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ
(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)
นายก อบต.แม่คำมี