

ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางศรีภา มังกิตะถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มต้น E 0628524 N 2019560 จุดสิ้นสุดโครงการ E 0628515 N 2019742

ปริมาณงาน กว้าง 0.40 ม. ยาว 181.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบอบต.แม่คำมีกำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่างอบต.แม่คำมี

สำนักงาน/กองช่าง อบต.แม่คำมี

กรม/กระทรวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลาง วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	งานรื้อฝารางเดิม	72.00	ตร.ม.			50.00	3,600.00	
2	งานขุดลอก	10.00	ลบ.ม.			168.00	1,680.00	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	9.00	ลบ.ม.	1,799.07	16,191.63	327.00	2,943.00	
4	งานเหล็กเสริม	0.49			4,400.00	2,156.00		
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.SR.24	0.17	ตัน	25,909.50	4,404.62		-	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm.SR.24	0.32	ตัน	24,541.90	7,755.24		-	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	ลบ.ม.	44.39	665.85		-	
5	งานไม้แบบ	181.00	ตร.ม.		-	139.00	25,159.00	
	- ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	70.59	ลบ.พ.	250.00	17,647.50		-	
	- ตะปดอกไม้	45.00	กก.	37.38	1,682.10		-	
7	งานฝารางเหล็ก							
	- เหล็กเส้นแบน 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	332.00	เส้น	278.00	92,296.00	83.00	27,556.00	
	- เหล็กฉาก 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	60.00	เส้น	404.00	24,240.00	121.00	7,260.00	
8	งานทาสีเหล็กกันสนิม	147.00	ตร.ม.	30.00	4,410.00	35.00	5,145.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				169,292.94		75,499.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				244,791.94			
	Factor F = 1.3091				320,457.12			
	คิดราคาเพียง				320,457.00			

ลงชื่อ

 ประธานกรรมการ

(นายวิทยา เชื้อนพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.แม่คำมี

กรรมการ

ลงชื่อ

 กรรมการ
(นางกุลภัสสร ขำมห)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

 (นายสุทธิพัชร ธงสีบสอง)

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ลงชื่อ



(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายก อบต.แม่คำมี